

Dokumentation von Maßnahmen im Zuge des Betriebsübergangs vom Projekt zum Objekt

***IFM-TV6, Objektbereich Infrastruktur, Tief- und
Ingenieurbau***

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
2	Objektbereich Tiefbau Luftseite.....	2
2.1	Bauwerksunterlagen	2
2.2	Gewährleistungsrelevante Unterlagen.....	3
3	Objektbereich Tiefbau Landseite.....	3
3.1	Bauwerksunterlagen	3
3.2	Gewährleistungsrelevante Unterlagen.....	3
4	Objektbereich Ingenieurbauwerke.....	4
4.1	Bauwerksunterlagen	4
4.2	Gewährleistungsrelevante Unterlagen.....	4

1 Allgemeines

Im Zuge des Bauabschlusses und Betriebsübergangs wird u.a. die Übergabe einer vollständigen Dokumentation der Baumaßnahme erforderlich.

Die nachstehenden Auflistungen – getrennt nach Objektbereich Tiefbau Luftseite, Tiefbau Landseite und Ingenieurbauwerke – dienen zur Orientierung und Unterstützung bei der Erstellung und Zusammenstellung der erforderlichen Dokumentationsunterlagen.

Die Dokumentation untergliedert sich dabei jeweils in den Abschnitt Bauwerksunterlagen und gewährleistungsrelevante Unterlagen.

Grundsätzlich beschreiben die nachstehenden Auflistungen nur die Gewerke, die unmittelbar von IFM-TV6, Objektbereich Infrastruktur fachlich betreut werden. Erforderliche Dokumentationen zu anderen Gewerken wie z.B. Elektroversorgung, Befeuerung, Ver- und Entsorgung etc. sind separat zu erfassen. Die Auflistungen enthalten Unterlagen, die üblicherweise für den Betrieb bei der Übergabe von Maßnahmen zum Tief- und Ingenieurbau benötigt werden. Individuell ist bei jeder Maßnahme zu prüfen, inwieweit ergänzend zu den nachstehenden Auflistungen auch noch weitere Unterlagen zu übergeben sind.

Bei der Zusammenstellung der Dokumentation sollte die nachstehende Struktur und Reihenfolge der Auflistungen beachtet werden. Die Dokumentation ist in Papierform (in 1-facher Ausfertigung) und digital auf DVD (in 1-facher Ausfertigung) zu übergeben.

2 Objektbereich Tiefbau Luftseite

2.1 Bauwerksunterlagen

I. Bestandsunterlagen der Maßnahme

- a. Übersichtsplan der Baumaßnahme
- b. Abnahme- und Bestandspläne
- c. Statische Berechnungen mit Prüffreigaben
- d. Dokumentation Kampfmittelräumung
- e. Bodengutachten

II. Verwendete Materialien / Einbauteile

- a. Zusammenstellung der Materialien / Einbauteile mit eindeutiger Zuordnung des Einbauortes
- b. Technische Merkblätter der verwendeten Materialien
- c. EASA-Nachweise Beschilderungen
- d. Zulassungen von Einbauteilen und Werkzeichnungen (solange in den Bestandsplänen nicht vorhanden)
- e. Protokolle Plattendruckversuche (EÜ und FÜ), alle Schichten des Oberbaus
- f. Protokolle Druckfestigkeit/Tragfähigkeit
- g. PCN-Berechnungen und PCN-Messungen
- h. Nachweis Flächenebenheit

- i. Nachweis Flächengriffigkeit
- j. Zertifikat Markierungssystem
- k. Bestätigung Markierung gemäß ZTV-M
- l. EASA Nachweise Markierungen
- m. Nachweise (Eignungsprüfung, DIBT-Zulassungen, Sachverständigenabnahmen, Wartungspläne)

2.2 Gewährleistungsrelevante Unterlagen

I. Abnahmeprotokolle

- a. VOB-Abnahmeprotokolle
- b. Teilabnahmeprotokolle
- c. Mängellisten

3 Objektbereich Tiefbau Landseite

3.1 Bauwerksunterlagen

I. Bestandsunterlagen der Maßnahme

- a. Übersichtsplan der Baumaßnahme
- b. Abnahme- und Bestandspläne
- c. Statische Berechnungen mit Prüffreigaben
- d. Dokumentation Kampfmittelräumung
- e. Bodengutachten

II. Verwendete Materialien / Einbauteile

- a. Zusammenstellung der Materialien / Einbauteile mit eindeutiger Zuordnung des Einbauortes.
- b. Technische Merkblätter der verwendeten Materialien
- c. Zulassungen von Einbauteilen und Werkzeichnungen (solange in den Bestandsplänen nicht vorhanden)
- d. Protokolle Plattendruckversuche (EÜ und FÜ), alle Schichten des Oberbaus
- e. Protokolle Druckfestigkeit/Tragfähigkeit
- f. Nachweis Flächenebenheit
- g. Nachweis Flächengriffigkeit
- h. Zertifikat Markierungssystem
- i. Nachweise (Eignungsprüfung, DIBT-Zulassungen, Sachverständigenabnahmen, Wartungspläne)
- j. Beschilderung STVO

3.2 Gewährleistungsrelevante Unterlagen

I. Abnahmeprotokolle

- a. VOB-Abnahmeprotokolle
- b. Teilabnahmeprotokolle
- c. Mängellisten

4 Objektbereich Ingenieurbauwerke

4.1 Bauwerksunterlagen

I. Bestandsunterlagen der Maßnahme

- a. Bauwerksbuch gem. DIN 1076 (neu oder geändert)
- b. Übersichtsplan des Bauwerkes
- c. Bestandspläne
- d. Statische Berechnungen mit Prüffreigaben
- e. Bodengutachten

II. Verwendete Materialien / Einbauteile

- a. Zusammenstellung der Materialien / Einbauteile mit eindeutiger Zuordnung des Einbauortes.
- b. Technische Merkblätter der verwendeten Materialien
- c. Zulassungen von Einbauteilen und Werkzeichnungen (solange in den Bestandsplänen nicht vorhanden)
- d. Betonsortenverzeichnis
- e. Lagerprotokolle
- f. Protokolle Einbau ÜKO
- g. Protokolle Lastplattendruckversuche
- h. Verpressprotokolle
- i. Unterlagen gem. RABT

III. Prüfbericht H1-Prüfung (nach TBW getrennt)

4.2 Gewährleistungsrelevante Unterlagen

I. Abnahmeprotokolle

- a. VOB-Abnahmeprotokolle
- b. Teilabnahmeprotokolle